


ПУТ

БР. 5
1969.

И САОБРАЋАЈ



САДРЖАЈ

Јован Симић, дипл. инж. и **Олга Дицков**
дипл. инж. — Лабораторија за бетон
на изградњи цемент-бетонског колово-
за ауто-пута кроз СР Србију

Милоје Поповић, дипл. инж. — Активност у
путној привреди 1968. године

Насловна страна: Мост преко морског канала (ушће Крке) код Шибеника на
Јадранском путу

ПУТ И САОБРАЋАЈ

часопис Друштва за путеве СР Србије, Македоније и Црне Горе

ГОД. XV БР. 5

Мај

Београд 1969. год.

Јован СИМИЋ дипл. инж.
Олга ДИЦКОВ, дипл. инж.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН НА ИЗГРАДЊИ ЦЕМЕНТ-БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА АУТО-ПУТА КРОЗ СР СРБИЈУ

1.0 УВОД

Ради постизања што бољег квалитета бетона на цемент-бетонском коловозу и објектима аутопута „Братство-Јединство“ кроз СР Србију, Дирекција путева СР Србије обратила се Институту за испитивање материјала СР Србије ради извршења претходних испитивања саставних делова бетона и бетона, као и одговарајућих контролних испитивања у току извођења радова на бетонирању коловоза.

У циљу примене усвојених дозажа и спровођења препорука Института, те контроле квалитета бетона у току грађења, Дирекција путева и Институт су основали теренске лабораторије за бетон при свакој бетонској бази, односно за свако извођачко предузеће. Да би се добила јаснија слика о величини овога захвата приказаће се број и седишта лабораторија за бетон посебно за сваку годину грађења.

У првој, 1959. години грађења, на делу од Параћина до Ниша радило је 6 теренских лабораторија за бетон које су се налазиле у: Параћину (1 лабораторија), Бујмиру код Алексинца (2 лабораторије), Дражевцу (1 лабораторија), Трупалама (1 лабораторија) и Белотинцу (1 лабораторија).

У другој, 1960. години на потезу од Ниша до Грделице било је 5 теренских лабораторија за бетон, и то у: Белотинцу (1 лабораторија), Печењевцима (1 лабораторија) и Грделици (2 лабораторије).

У трећој, 1961. години постојала је само једна лабораторија која је, поред контролних испитивања бетона који се уграђивао у објекте, обавила и обимна претходна испитивања агрегата из потенцијалних шљункара на делу аутопута од Грделице до границе СР Македоније.

У четвртој, 1962. години било је на траси од Параћина до Осипаонице 5 лабораторија за бетон са седиштем у: Параћину, Мијатовцу, Ланишту, Баградану и Лапову.

Руководиоци теренских лабораторија били су техничари Института. Потребно помоћно особље обезбеђивао је инвеститор. Радом свих теренских лабораторија руководио је један инжењер из групе за технологију бетона при II одељењу Института. У потребним случајевима Институт је слао на градилишта и инжењере у рангу саветника.

Одговарајуће просторије за смештај лабораторија, снабдевене потребним

инсталацијама и електричном енергијом, обезбеђивао је инвеститор о свом трошку.

Опрему за теренске лабораторије обезбедио је Институт уз незнатне допуне инвеститора.

Односи лабораторија са инвеститором били су регулисани годишњим уговорима. Може се рећи да је остварена добра сарадња како са инвеститором, тако и са извођачем. Руководиоци лабораторија били су уствари непосредни органи надзорне службе, односно шефова надзорних сектора, којима су достављени дневни извештаји о резултатима испитивања у лабораторији. Руководилац свих теренских лабораторија решавао је проблеме настале у току извођења радова у заједници са надзорним органима и извођачким предузећима.

За похвалу је што су нека од предузећа имала своје лабораторије за бетон и стручно техничко особље које је обављало испитивања у њима.

Да би могло да се прати даље излагање неопходно је, из „Техничких услова за извршење коловоза од цемент бетона на аутопуту „Братство Јединство“ кроз СР Србију“, цитирати најглавније одредбе које се односе на саставне материјале бетона, свеж и очврсли бетон, и то:

— цемент; треба да је марке РС 350 и да у свему одговара JUS B.Cl.010. Количина цемента за доњи слој је мин 300 кг/м³;

а за горњи мин. 320 кг/м³.

— агрегат; може се употребити сваки здрав природни речни шљунак и песак или дробљени камени материјал.

Дробљени песак, као додатак природном песку, употребљавање се само у зрнима од 3,15 до 8 мм. У горњем слоју бетона може се, поред речног песка (0—2 и 2—8 мм), употребљавати само камени материјал који има чврстоћу на притисак мин 1500 кг/цм² и који је постојан према временским променама. Облик зрна треба да је рог-

ласт, а прелом умерено хрпава. Допушта се поред еруптивног камена и тврди, густ кречњак и други камен сличних особина. За дати бетонски слој употребити природан речни песак и шљунак према линији просејавања;

— бетон прописан гранулометријски састав бетонске мешавине мора се одредити на основу претходних испитивања. Количину воде треба тако дозирати да бетон буде влажнији од конзистенције „влажан као земља“. Бетон се мора справљати у мешалицама. Трајање мешања мин 1,5 минута.

Чврстоћа на притисак, испитана на коцкама, треба да износи мин 350 кг/цм² после 28 дана. Чврстоћа на затезање при савијању мин 45 кг/цм². Чврстоћа на притисак испитана на језгрима Ø 20 цм, извађеним из коловоза, после два месеца треба да буде 300 кг/цм².

2.0 ДЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН

2.1 Врста испитивања

Теренске лабораторије за бетон вршиле су сва претходна и контролна испитивања саставних материјала бетона, свежег и очврслог бетона према: Техничким условима за цемент-бетонски коловоз и програм рада које је био прецизиран у годишњим уговорима закљученим између Инвеститорске групе за грађење аутопута „Братство Јединство“ и П одељења Института.

У лабораторијама су обављена следећа испитивања:

Цемент

- време везивања
- постојаност запремине
- Испитивања су вршена по JUS B.Cl. 010

Агрегат

- запреминска тежина
- површинска влажност

- присуство органских материја
 - садржај муљевитих и глин. састојака
 - присуство хемијски штетних са-стојака
 - облик зрна
 - садржај распаднутих зрна
 - гранулометријски састав
- Испитивања су вршена према JUS U. M8.020, L. I9.010 и РТР-3

Бетон

- планирање гранулометријског састава мешавине бетона
- одређивање потребне количине воде с обзиром на обрадљивост свежег и чврстоћу очврслог бетона
- израда дозажа за мешалицу
- контрола састава свежег бетона
- израда пробних бетонских тела
- испитивање чврстоће на притисак и затезање.

Сва испитивања вршена су према постојећим југословенским прописима и стандардима, или у Институту одомаћеним методама.

У току највећег темпа бетонских радова испитивања чврстоће на притисак и затезање — савијањем-вршена су већим делом на градилишту, док су редовно ова испитивања обављана само у Институту за испитивање материјала СР Србије.

Поред наведених испитивања бетонских тела, вршена су и испитивања чврстоће на притисак на бетонским цилиндрима извођеним из готовог коловоза.

Лабораторије на терену водиле су ажурно сву потребну документацију и евиденцију извршених испитивања. Поред овога вођена је и евиденција о: напредовању радова на бетонском коловозу, температурама и временским приликама. Руководиоци лабораторија су водили дневник преко кога је инвеститор извештавао о раду и резултатима испитивања. У исти дневник уношене су и евентуалне примедбе одговарајућих страна. Одговорни орган

инвеститора оверавао је свакодневно овај дневник.

Привремени извештаји о резултатима испитивања чврстоће на притисак и затезање бетонских узорака достављени су одмах инвеститору и извођачким предузећима. Атесте о извршеним испитивањима издавао је Институт и упућивао их инвеститору, извођачу, инспекторату и теренској лабораторији.

3.0 ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА

Претходна испитивања обављана су у циљу утврђивања подобности употребе агрегата из шљункара предвиђених за експлоатацију, као и ради испитивања особина свежег и очврслог бетона. Ова испитивања вршена су у лабораторијама на терену и у лабораторијама Института.

Претходна испитивања вршена су за сваку годину грађења, па ће тако овде и биги приказана.

I — 1959 — година грађења

Техничким условима била је предвиђена израда цемент-бетонског коловоза у два слоја: доњи слој дебљине 15 цм од гранулисаног моравског агрегата са минималном количином од 300 кг/м³ цемента Нови Поповац РС 350; горњи слој дебљине 5 цм са минимумом 320 кг/м³ и употребом гранулисаног моравског агрегата уз додатак до 50% фракције „15—25“ мм еруптивног агрегата из Брвеника. Захтевана чврстоћа на притисак (коцка ивице 20 цм) у старости од 28 дана била је 350 кг/цм², а чврстоћа на затезање савијањем (гредица 10х15х70 цм) после 28 дана 45 кг/цм².

Претходним испитивањима обављеним у Институту утврђено је да природна мешавина агрегата из Јужне Мораве садржи знатно већи проценат муљевитих састојака него што је то дозвољено, односно да се агрегат безусловно мора прати. Поред тога овај агрегат имао је и недовољну количину

зрна испод 0,2 мм, па је зато било предвиђено додавање дунавског, или неког другог погодног песка из локалних извора. Природна мешавина агрегата садржавала је 60—80% песка (пролаз на сити 8 мм).

Минеролошко-петрографски састав овог агрегата био је прилично неповољан, и то нарочито код зрна већих од 8 мм. Претходна испитивања бетона указала су да при изради бетона за доњи слој треба обратити посебну пажњу да би се постигла прописана чврстоћа иа затезање. За горњи слој, услед додатка дробљеног еруптивног агрегата, постизање захтеване чврстоће на притисак и затезање није представљало тешкоћу.

Чврстоћа на притисак за доњи слој услед довољне количине цемента, није стварала тешкоће.

Ради постизања чврстоће на затезање усвојене су линије мешавине агрегата са већим процентом песка, што се показало као сасвим оправдано и касније у току извођења.

Приликом израде претходних проба бетона нарочито се водило рачуна о водоцементном фактору. Циљ је био да се утврди горња граница изнад које настаје опасан пад квалитета бетона. У току рада на терену ови су подаци били врло корисни због велике разлике у квалитету опреме појединих предузећа. На основу наведених претходних испитивања агрегата и бетона одређен је састав мешавина бетона и то:

За доњи слој коловоза

— Агрегат

Дунавац, или погодан песак из локалних извора, до 5%

Моравац у фракцијама „0-4“, „4-8“, „8-15“ и „15-30“ мм

— Цемент

320 кг Новог Поповца РС 350 по m^3 уграђеног бетона;

— $w/C = 0,47$

За горњи слој коловоза

— Агрегат

Дунавац, или погодан песак из локалних извора, до 5%.

Моравац у фракцијама „0-4“, „4-8“, „8-15“ мм.

Дробљени агрегат у фракцији „15-25“ мм.

— Цемент

320 кг Новог Поповца (ПЦ 350 по m^3 уграђеног бетона = 0,50

Ивичне траке требало је да се раде из два слоја: доњи слој дебљине 17 цм са најмање 250 кг цемента по m^3 бетона; чврстоћа на притисак контролне коцке a 20 цм, требало је да износи најмање 220 kg/cm^2 . Горњи слој дебљине 3 цм са мин 300 кг цемента по m^3 бетона и додатком 5% ферооксида (FeO_2).

II — 1960 — година грађења

Циљ претходних испитивања извршених за ову годину грађења, био је да се одреди подобност употребе речног материјала из одабраних налазишта као агрегата у бетону. Ова оцена је добијена стандардним испитивањем особина агрегата важних за квалитет и особине бетона справљеног са њим. Поред тога, квалитет агрегата испитан је и преко особина свежег и очврслог бетона.

Наведена претходна испитивања обухватила су испитивања агрегата са 7 шљункара и то: код моста на Јужној Морави узводно од ушћа Пусте реке, код Печењевца, ушћа Ветернице, Кумарево, Номаница, Манојловац и Губеревац, Мала Копашница. За сваку од наведених шљункара дато је, на основу добијених резултата испитивања, мишљење о употребљивости агрегата као каменог материјала за израду бетона.

На основу ових испитивања донет је и следећи закључак:

— у погледу агрегата треба имати у виду да је готово сав материјал на испитаном делу Јужне Мораве веома сличан у минеролошко-петрографском

смислу, с обзиром да на овом делу нема већих притока које би доносиле знатније количине агрегата другог, квалитетнијег порекла. Међутим, запажа се побољшање квалитета агрегата идући низводно Јужном Моравом. То је разумљиво, јер се лош материјал кога дају стене из Грделичке Клисуре временом и речним током све више дроби и распада, а квалитетнији се издваја. Затим, и притоке доносе извесне количине квалитетног односно квалитетнијег материјала те поправљају наносе Јужне Мораве, идући низводно њеним током. Ово се јасно види из процента кристалних шкриљаца и распаднутих зрна у појединим шљункарама.

Из резултата испитивања агрегата и бетона види се да агрегат из испитиваних шљункара у кориту Јужне Мораве не представља квалитетан материјал за израду бетона, али да се ипак може користити уз извесне потребне корекције. Сама израда бетона захтева веома савесну припрему агрегата (темељно прање и гранулисање) као и брижљиво уграђивање бетона у објекат.

III — 1961 — година грађења

Претходна испитивања обухватила су испитивања агрегата узетог из 14 шљункара на потезу од Грделице до границе СР Македоније. Циљ испитивања је био да се донесе закључак о могућности употребе природне мешавине из наведених налазишта као агрегата за израду бетона са прописаном врстом и количином цемента. Увођен је термин бетон, мада се у ствари ради о „мршавом бетону“ за сасвим одређену сврху.

На основу резултата испитивања: физичких и минеролошко-петрографских особина природне мешавине из свих 14 шљункара, чврстоће на притисак и затезање, те отпорности на мраз пробних бетонских тела, закључено је да је могућа примена природних мешавина агрегата из шљункара у кориту

реке Јужне Мораве на делу од Грделице до границе СР Македоније за израду мршаваг бетона који би служио као подлога за савремене коловозне засторе на аутопуту кроз СР Србију. Потребно је напоменути да се овај закључак односи на мршаве бетоне урађене са природним мешавинама из појединих шљункара и са 150 кг цемента Нови Поповац РС 250 по м³ уграђеног бетона.

Поред тога утврђено је, да се са агрегатом из шљункаре Мазарић и Кршовица и 250 кг цемента Н. Поповац РС350 могу израдити бетони за цемент-бетонску подлогу који постиже захтеване чврстоће на притисак, док су чврстоће на затезање на граници прописаних услова.

IV — 1962 — година грађења

Испитивања су имала за циљ да се оцени подобност о употреби материјала из одобрених налазишта у кориту Велике Мораве као агрегата за израду цемент-бетонског коловоза. Овим испитивањима обухваћено је 16 шљункара које су се налазе на делу аутопута од Параћина до Осипаонице.

На основу добијених резултата испитивања агрегата и особина свежег и очврслог бетона донет је следећи закључак:

— на испитаном делу Велике Мораве агрегат је по минеролошко-петрографском саставу и основним карактеристикама прилично уједначен. Варијације које се јављају између шљункара готово се могу посматрати као варијације у једној великој шљункари. По питању гранулометријског састава општа је појава недостатак зрна до 0,2 мм. Проценат зрна већих од 50 мм је мали, и само за поједине шљункаре прелази 10%.

Садржина муљевитих и глиновитих састојака је прилично ниска, али то не искључује гранулирање агрегата уз обилну количину воде.

Међутим, потребна је детаљна работа организације експлоатисања сваке

поједине шљункаре с обзиром на несталан ток Велике Мораве. Непростудирана експлоатација неминово би довела до неекономичног односа појединих фракција.

Бетон је рађен са фракцијама „0-4“, „4-8“, „8-16 и „16-50“ мм; са 320 кг. цемента Нови Поповац РС 350.

Количина воде одређена је тако да се добије бетон конзистенције влажан као земља, а погодан за уграђивање финишерима.

Особине бетона испитане су преко чврстоће на притисак и затезање, као и преко отпорности на дејство мраза и реда величине скупљања. На основу свих резултата испитивања препоручене су линије мешавине агрегата и бетона за горњи и доњи слој коловоза.

4.0 КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА

Контролна испитивања обухватала су:

- контролна испитивања саставних материјала бетона (цемента и агрегата)
- контролна испитивања свежег и очврслог бетона

Врста испитивања била је одређена Техничким условима, као и годишњим уговорима закљученим између Инвеститорске групе за грађење аутопута и Института за испитивање материјала СР Србије.

Критеријуми за оцену квалитета испитаних саставних делова бетона и бетона били су дати у Техничким условима или су узети из постојећих југословенских и страних прописа и стандарда.

Цемент

За бетонски коловоз коришћен је кроз све три године грађења само један цемент — Нови Поповац РС 350, који је у свему одговарао југословенском стандарду JUS B.Cl. 010.

У току грађења вршена су испитивања сваког испорученог вагона цемента (време везивања и постојаност запремине), као и допунска испитивања за сваких 200 т. уграђеног цемента. Употребљавао се само цемент који је претходно био испитан. Цемент је био испоручиван у врећама и у ринфузном стању.

Пре употребе цемент је морао да одлежи на градилишту најмање 3, а највише 30 дана.

Горњи и доњи слој бетона рађени су увек од истог цемента.

Поред цемента Нови Поповац РС 350 употребљавани су и цементи: Беоцин РС 250, Шар РС 250, али само за справљање бетона који је уграђен у објекте на траси аутопута.

Агрегат

Употребљен је само природни речни шљунак и песак, или дробљени агрегат са зрнима од „7—15“ и „15—25“ мм. У горњем слоју бетона могао се, поред речног песка, употребљавати само онај камени материјал који је имао чврстоћу на притисак мин 1500 кг/см² и био постојан према временским променама. Доњи слој бетона рађен је само од природног речног песка и шљунка.

Агрегат је испоручиван одвојено по фракцијама, а требало је да буде ускладиштен у бункерима.

Гранулометријски састав агрегата одређивао се у току производње просејавањем кроз одговарајућу гарнитуру сита према JUS L. 19.010

Испитивање особина фракција агрегата вршено је за сваку испоруку, а код већих испорука на сваких 100 т.

У табели 1 „фракције и њихове ознаке“, дат је преглед (по предузећима) употребљених фракција.


Табела бр. 1

ФРАКЦИЈЕ И ЊИХОВЕ ОЗНАКЕ


ПРЕДУЗЕЋЕ	СЛОЈ	ФРАКЦИЈА И ЊИХОВА ОЗНАКА				
Виадукт	горњи	0—1	0—5	5—10	"15—25"	
	доњи	0—1	0—5	5—10	10—30	30—50
Словенија	горњи	0—1	0—4	4—8	"15—25"	
	доњи		0—4	4—8	8—15	15—30
Пут	горњи	0—1	0—4	4—8	8—15	"15—25"
Сарајево		0—1	0—4	4—15	"15—25"	
	доњи	0—1	0—4	4—8	8—15	15—60
Партизански	горњи	0—1	0—4	4—15	15—25	15—60
Пут	доњи		0—4	4—8	"7—15"	"15—25"
Градитељ	горњи	0—1	0—4	4—8	8—15	15—40
	доњи	0—1			0—8	8—15 "15—25"
Планум	горњи				0—8	8—15 15—50
	доњи				0—7	7—15 "15—25"
					0—7	7—15 15—50

НАПОМЕНА:

Фракције под наводницама означавају дробљени агрегат. Само је „Партизански пут” употребљавао дробљену фракцију Шумника „7—15”.



Сл. 1 — Ротациони гранулатори за прање и гранулирање



Сл. 2 — Ротациони гранулатори за прање и гранулирање

Свеж бетон

Састав мешавине бетона био је тако одређен да су могле да се постигну захтеване чврстоће, а да се после завршеног уграђивања на површини коловоза не покаже вишак финог малтера.


Гранулометријски састави линија мешавина агрегата одређени су на основу извршених претходних испитивања бетона. При томе се нарочито водило рачуна да се мешавина могла добро да угради са справама — финишерима — којима се располагало.

Линија мешавине агрегата за доњи и горњи слој бетона дате су на дијаграму бр. 1.

сно и испод ове површине ако се бетон расположивим мешавинама без тешкоће може добро уградити.

Код горњег слоја бетона мора се поред количине цемента, нарочито обратити пажња на проценат зрна крупноће испод 0,2 мм, пошто је њихов проценат учешћа меродаван за обрадљивост бетона и добијање затворене површине. Зато линија просејавања на сити од 0,2 мм треба да лежи у горњем делу шрафиране површине.

За доњи слој бетона линија мешавине агрегата може да лежи и изнад граница шрафиране површине. Ово је потребно нагласити кад се узме у обзир следеће: ако линије мешавина аг-




Сл. 3 — Ротациони гранулатор


Поред ове две линије на дијаграму су учртане и граничне линије (по немачким прописима за путеве) за горњи и доњи слој бетонског коловоза.

При планирању линија мешавина агрегата за горњи слој тежило се да оне леже у шрафираној површини, одно-

регата леже испод шрафираних површина те се, уместо природне, употреби дробљена ситнеж, потребан је већи рад при уграђивању; ако су линије изнад шрафиране површине онда се добијају мање механичке отпорности бетона при истој количини цемента.



Сл. 4 — Једна од вага за дозирање агрегата



Сл. 5 — Један од дозатора за воду

Агрегат је углавном био подељен у четири фракције, и то: „0-4“, „4-8“, „8-15“, „15-50“ и „15-25“ мм

Било је дозвољено да одступање зрна по крупноћи у појединој фракцији може да износи највише 10% од целокупне тежине фракција у мешавини.

Дозаже за бетон издавале су теренске лабораторије за бетон.

Дозирање одређене количине цемента, агрегата и воде вршено је тежински. За сваку фракцију агрегата постајала је на свакој фабрици бетона посебна вага за одмеравање. Бетон је справљен машинским путем у мешалицама. Дужину трајања мешања одређивала је лабораторија за бетон, и она је износила најмање 90 секунди.

Израда свежег бетона била је под сталном контролом лабораторија за бетон. Пошто је дозирање агрегата било тежинско, главна пажња била је усмерена на водоцементни фактор. Свакодневно је вршено испитивање гранулометријског састава свежег бетона и одређивање количине цемента. Водоцементни фактор, односно количина воде у бетону, контролисан је више пута у току дана. Ово је нарочито било потребно у летњем периоду при високим дневним температурама и код неповољних услова услед дужине транспорта бетона од мешалица до места уграђивања. У периодима када се радило у три смене (24 часа), вршила се и потребна корекција која се састојала у одговарајућем повећању, односно смањењу, количине воде за прописану дозу. Овакав рад је био посебно тежак за руководиоце лабораторије, пошто је у свакој од лабораторија радио само по један техничар. Нека од предузећа су, захваљујући својој организацији, успела да избегну ноћни рад на бетонирању коловоза.

О чврсли бетон

За доказ квалитета очврслог бетона рађена су бетонска тела и то: коцка

ивица 20 цм за испитивање чврстоће на притисак и призме димензија 10x15x70 цм за испитивање чврстоће на затезање савијањем. Пробна бетонска тела узимана су у бетонским базама и на местима уграђивања бетона у коловоз.

У прво време контролне коцке и гредице испитиване су и после седам дана — да би се што пре добили резултати. Известан број бетонских тела испитиван је и у старости од 90 дана. Мередавна старост за доказ марке бетона износила је 28 дана.

Догађало се да, услед слабо организоване службе транспорта, изврстан број серија није могао да буде испитан у старости од 28 дана, већ после овог рока.

Контролна тела узимана су у серијама од по три комада коцки и гредица. Из бетона за исту плочу узимана су контролна тела посебно за доњи, а посебно за горњи слој бетона.

Руководиоци лабораторија за бетон су приликом узимања контролних тела позивали представнике извођачких предузећа и надзорне службе.


Од стране лабораторије, вођена је, строга контрола да се бетон од кога су израђена контролна тела испита у погледу: гранулометријског састава, количине цемента и воде и да му се одреди запреминска тежина. Поред тога, евидентиран је број плоча у коју је уграђен бетон узет за израду контролних тела, као и датум мељаве цемента са којим је бетонирана свака плоча понаособ.

У циљу изналажења односа, као и припрема за евентуално прелажење на тела других димензија за испитивање бетона, приликом израде контролних коцки и гредица рађени су упоредо и цилиндри димензија Ø 15/30 цм.

Пре пуштања у саобраћај појединих деоница аутопута, односно на крају сваке године грађења, приступало се вађењу узорака из готовог цементбетонског коловоза. Пошто је дебљина

коловоза (горњи + доњи слој) износила 20 цм, вађење узорака вршено је дијамантском бургијом пречника 20 цм. Вађење цилиндара извршено је у серијама од по 3 комада из једне плоче дужине 18 м избетониране у току 24 часа (између две простране спојнице). Цилиндри су вађени на 1 м од ивица, и то дијагонално. Вађење је обављено увек онда кад је бетон имао старост већу

њавања евентуалних шупљина, наносена је цементна паста (мешавина портланд и лафарж цемента у односу 3:1 у дебљини до 1 мм. Овако обрађени цилиндри испитивани су на чврстоћу на притисак. Приликом обрачунавања добијених резултата испитивања, нису вршене корекције због прерачунавања на старост од 28 дана и на висину од 20 цм.



Сл. 6 — Једна од фабрика бетона

од 28 дана. Узорци су обележавани на лицу места; прављен је записник за сваки цилиндар посебно. Испитивање је вршено у Институту у Београду. Пре обраде и пре почетка испитивања вршено је фотографисање сваког узорка. Горња и доња површина цилиндра биле су обрађене минималним брушењем карборундум тестером у дебљини 1—3 мм, а у циљу добијања равних и паралелних површина за испитивање. На ове обрађене површине, ради испу-

5.0 ОСВРТ НА ИЗВРШЕЊЕ ЦЕМЕНТ-БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА


На изради цемент-бетонског коловоза аутопута „Братство јединство“ радило је 6 извођачких предузећа и то „Словенија цесте“ из Љубљане; „Вијадукт“ из Загреба; „Пут“ и „Градитељ“ из Сарајева; „Планум“ и „Партизански пут“ из Београда.

Интересантно је напоменути да је међу овим предузећима било и таквих која су први пут радила на изградњи цемент-бетонског коловоза, као и так-

вих која су била специјализована на извођење бетонских радова на путевима. Слична слика била је и код опреме, односно механизације — било је финашера произведених 1937 и 1958 године. И фабрике бетона су исто тако биле разноврсне — са мешалицама од 250 — 2300 л. и различитим уређајима за дозирање воде и агрегата. Мада је на свакој фабри-

око израде допунских уређаја за прање, односно гранулисање по влажном поступку. Запажено је, да су баш сепарације по влажном поступку биле уско грло и разлог за успоравање динамике радова на бетонирању коловоза.

О снабдевању бетонских база цемента могло би се рећи да је било релативно добро организовано. Међу-



Сл. 7 — Детаљ за просторну попречну фугу

ци бетона постојао различит систем за тежинско дозирање агрегата, ипак се могло констатовати да је исто вршено са довољно тачности. Пошто је дозирање воде много осетљивије, оно се морало типизирати да би се што тачније одмерила потребна количина.

У првој години грађена предузећа су израдила бетонске базе, односно сепарације за гранулисање агрегата по сувом поступку. Када се поставио услов да се агрегат пере, и да се повећа број фракција, јавиле су се тешкоће око снабдевања сепарација водом и


тим, могло је да се посвети више пажње смештају цемента у градилишним магацинима, мада има примера где је то било учињено по свим правилима и без икакве примедбе.

Бетонски коловоз имао је следеће елементе:


- једностран пад
- две траке ширине од 3,75 м
- дебљину (доњи + горњи слој) 20 цм
- растојање попречних просторних фуга 18,0 м
- растојање попречних привидних



Сл. 8 — Финишер у раду са кретањем по ивичној траци



Сл. 9 — Разастирање бетона за горњи слој



Сл. 10 — Припремљен горњи слој бетона за уграђивање

- фуга 6,0 м
- просторну фугу ширине 14—18 мм
- привидну фугу ширине 8 мм, висине 5 мм
- ивичне траке ширине 0,35 м и висине 0,20 м

Подужна фуга је при раду са финишером ширине 7,5 м требала да буде изведена као привидна, а за финишер од 3,75 м као притиснута.

Према редоследу бетонирања коловоза и ивичних трака радови су извођени на два начина. Само је једно предузеће прво бетонирало ивичне траке, па затим коловоз. Сва друга предузећа су прво бетонирали коловоз, а потом ивичне траке. Набавка ферооксида, који се додавао у количини 5% од тежине цемента, била је потребна извођачким предузећима што је довело до неуједначености у нијансама и интензитету црвене боје. Израда бетона за ивичне траке, нарочито за горњи слој, такође је била разноврсна. Бетон је

био справљан или у фабрикама бетона — бетонским базама, или на лицу места. Пошто су се ивичне траке изводиле углавном знатно касније после израде коловоза, то је место уграђивања било знатно удаљено од места где је била усредсређена главна пажња — коловоз.

Свеж бетон је од мешалице до места уграђивања транспортован кипе-рамионима носивости 3—5 т. Истовар бетона из камиона био је знатно олакшан применом кружних лимова монтираних на возилима. Приликом транспорта, бетон је у циљу заштите од сушења, прашине и кише — био покриван цирадама. Поред врло успешних решења, било је и такве заштите — односно покривања свежег бетона — за коју се могло рећи да је била само симболична.

Бетонирање коловоза извођено је на два начина, и то: бетон за доњи слој разастран је преко жилаве хартије постављене на тампонски слој. Разаст

рање бетона вршено је претежно машинским путем. Доњи слој бетона уграђиван је финишером, и то у већини случајева само са једним прелазом. На делимично уграђен доњи слој разастира се бетон за горњи слој. Само је једно предузеће изводило коловоз на тај начин што је на разастрт бетон за доњи слој одмах наносило и бетон за горњи слој, односно уграђивало оба слоја истовремено. Без двоумљења се може рећи да је први начин извођења коловоза за наше прилике и услове знатно повољнији, о чему јасно говоре и добијени резултати испитивања. Тежило се да се горњи слој бетона нанесена делимично уграђен доњи слој у времену од око једног часа.

Бетон за доњи слој рађен је увек са мањим водоцементним фактором, што је разумљиво обзиром на употребу дробљеног агрегата (у горњем слоју) који захтева већу количину воде од речног на исту конзистенцију. Поред тога, за горњи слој је била потребна већа количина воде и ради лакше обраде. Приликом одређивања водоцементног фактора тешкоћу су представљала извесна схватања да за доњи слој бетона треба ићи на сасвим низак водоцементни фактор, односно справљати бетон који је веома тешко уградити и моћним средствима, а камоли слабијим финишерима. По истим схватањима бетон за горњи слој требао је да буде довољно пластичан да би могао што лакше да се уграђује.

Колико су оваква схватања била неоправдана, а и доказивала непознавање основних чињеница, није потребно наглашавати. Надзорна служба је у овим случајевима деловала енергично захтевајући од извођачких предузећа да поступе по упутствима које је издала лабораторија на основу извршених испитивања.


После разастирања бетона за горњи слој коловоза уграђивање је вршено са једним прелазом финишером. Неки од фи-




Сл. 11 — Машина за сечење фуга

нишера су имали гладилицу која је требала да изврши финишу обраду. Међутим, она је ретко где била исправна, па је или демонтирана са финишера или је била искључена из рада.

Када је завршено са уграђивањем бетона приступало се обради горње површине, што је извођено на два начина. По првом начину је прво мистријом обрађивана цела површина коловоза, а затим је извршено храпављење метлама. Други начин није имао обраду, већ је после преласка финишера вршено само храпављење метлама. Не би се могло рећи који је од ова два начина био бољи. У сваком случају при исправном раду са финишерима није потребно вршити и накнадну обраду горње површине. Није доказана појава извлачења сувишног малтера на повр-



Сл. 12 — Израда фуге у свежем бетону



Сл. 13 — Могуће пукотине код фуга

инии. Испитивања на цилиндрима извађеним из готовог коловоза су показала да није постојала битна разлика у дебелини малтера код два наведена начина обраде горње површине.


Техничким описом радова била је предвиђена контрола равности коловоза: летва дужине 4 м није смела у висинском погледу да одступа више од 4 мм. Међутим, та контрола у току прве године извођења није вршена, али у следећим годинама јој је посвећивана већа пажња.

Израда фуга — спојница привидних и просторних — како попречних, тако и подужних, вршена је принципно на два начина: у свежем и у очврслом бетону. Познато је да су најбоље спојнице оне које се изводе сечењем (карборундум тестером) у очврслом бетону. Замерке које се стављају на овај начин извођења нису довољне да би довеле у питање предност овако изведених фуга у односу на фуге из-

ведене у свежем бетону. У очврслом бетону резане су само привидне фуге, а просторне су извођене у свежем бетону. Било је случајева где су у очврслом бетону рађене и привидне и просторне попречне, као и подужне фуге. Овај други начин (резање и просторних и привидних фуга) може по некад да има и нежељених последица. Резање подужне фуге рађено је само на оним деловима коловоза које је финишер изводио одједном на целој ширини од 7,5 м.

И извршење попречних фуга у свежем бетону такође је у принципу било различито. Извесна предузећа су у њима оствљала дрвене летве претходно натопљене водом, док су друга остављала ове фигуре отворене после вађења гвозденог профила.

Неговање свежег бетона вршено је помоћу заштитних покретних кровова који су се састојали од гвоздених цеви прекривених цирадама. Кровови



Сл. 14 — Пукотине на коловозу услед наглог сушења бетона

су стављани после израде фуга. И поред захтева датих Техничким условима и инсистирања лабораторија за бетон, заштита помоћу покретних кровова није била спроведена онако како је то било потребно из простог разлога што их извођачи нису имали у довољном броју за остварени темпо напредовања радова. Често су цираде на крововима биле толико оштећене, да су исти морали бити уклоњени са свеже избетонираног коловоза када је падала јака киша зато што је на оштећеним деловима цирада вода текла у виду јаког млаза који је могао знатно да оштети свеже обрађену површину бетона. Техничким условима била је предвиђена заштита бетона слојем песка дебљине 5 цм, са одржавањем потребне влажности у трајању од 21 дан. На појединим деоницама ово је изведено потпуно добро, али је било и случајева сасвим лоше неге бетона.

Нарочито је била недовољно посвећена пажња дужини трајања његовања бетона. Понекад је ово време било више него кратко. Питање пуштања саобраћаја на коловозу је такође веома важно. Овде се не ради о саобраћају преко готовог коловоза као таквог, већ о саобраћају у току извођења радова. Због темпа и организације радова било је случајева пуштања саобраћаја и преко бетона старог свега 48 часова. Мада су се овакве појаве ретко догађале, одмах је реаговано у циљу забране сличних поступака. На ово се обраћа нарочита пажња у циљу избегавања оваквих случајева у будућој изградњи цемент-бетонских коловоза.

6.0 ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ОЧВРСЛОГ БЕТОНА

Резултати испитивања очврслог бетона сређени су табеларно и приказани посебно за контролна тела израђена

од свежег бетона, а посебно за цилиндричне израђене из готовог коловоза. Подаци су сређени по годинама грађења и извођачким предузећима.

У табели бр. 2 дат је за сваку годину грађења по предузећима преглед броја испитаних контролних бетонских тела на чврстоћу на притисак и чврстоћу на затезање — савијањем, средња вредност чврстоће на притисак и затезање добијено као аритметичка средина свих резултата испитивања. Поред овога срачунате су и стандардне девијације и коефицијенти варијације за одговарајуће податке приказане у овој табели. Стандардне девијације рачунате су по обрасцу.

$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}, \quad \text{а коефицијенти варијације}$$

добијени су из обрасца

$$v = \frac{100\sigma}{\bar{x}} \quad \text{где је:}$$

$\bar{x}$ — појединачна средња вредност

$\bar{x}$ — аритметичка средња чврстоћа на притисак

N — број испитаних узорака

Овај табеларни преглед садржи и приказе наведених показатеља за свако од предузећа у времену од три године, као и збирну интерпретацију за цемент — бетонски коловоз изведен у 1959, 1960 и 1962 години.

Резултати испитивања бетонских цилиндара сређени су у табели бр. 3 по истом систему као и у табели бр. 2. Приказ је и овде дат по предузећима и годинама.

- узроци су израђени у лабораторији
- димензије узорака: 20x20x20 цм.
- старост узорака: 28 дана

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЦИЛИНДАРА ИЗ КОЛОВОЗА

Табела бр. 3

Година	Предузеће	Захтевана МВ на притисак кп/цм ²	Испитано цилиндара ком.	Сред. чврст. на притисак кп/цм ²	Стандардна девијација кп/цм ²	Коеф. варијације %
1959	А	350	26	478	46,2	9,7
	Б		58	464	62,4	13,4
	В		60	476	96,5	20,2
	Г		31	395	90,1	22,9
	Д		35	404	83,8	20,7
	Ђ		151	326	61,8	18,9
1960	А	350	92	470	57,0	12,1
	Б		58	417	48,3	11,6
	В		47	408	67,9	16,6
	Г		108	413	64,6	15,6
	Д		129	348	72,1	20,7
1962	А	350	30	446	65,6	14,7
	Б		36	449	68,1	15,2
	В		24	451	53,0	11,8
	Г		27	453	95,9	21,2
	Д		42	418	83,7	20,0
1959 1960 1962	А	350	148	465	56,3	12,2
	Б		116	441	55,3	12,5
	В		143	444	77,5	17,3
	Г		163	420	69,2	16,7
	Д		191	402	83,9	20,9
	Ђ		193	372	72,8	19,4
и средња вредност			954	424	69,2	16,5

- узроци су извођени из коловоза конструкције
- Димензије узрока: Ø 20/h 20 цм
- Старост узрока: 60 дана

Преглед резултата испитивања цилиндара извађених из коловоза

За чврстоћу на притисак усвојена је процена коефицијента варијације за различите стене контроле по Stanton Walkerovom критеријуму:

Врста степена контроле v % σ (kg/cm²)

1. добро контролисан лаб. опит	5	17,5
2. изврсна, приближна лаб. контрола	10	35,0
3. изврсна	12	42,0

4. добра	15	52,5
5. задовољавајућа	18	63,0
6. мање задовољавајућа	20	70,0
7. рђава	25	

Види се да је, према вредностима стандардних девијација и коефицијенте варијације, остварена „изврсна“ уједначеност израде бетона посматрано кроз контролне узорке 20x20x20 цм, а „задовољавајућа“ или „мање задовољавајућа“ за узорке Ø 20/h 20 цм извађене из коловоза.

Милоје ПОПОВИЋ, дипл. инж.

АКТИВНОСТ У ПУТНОЈ ПРИВРЕДИ 1968. ГОДИНЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ангажовање ширих размера на унапређењу путне мреже подручја СР Србије започето у 1967. години, успешно је настављено, а у границама максималних материјалних могућности и знатно појачано у 1968. години. Постигнути резултати у овој години показани су у прикупљеним и обрађеним подацима о обиму и вредности обављених радова на путевима I, II и III реда анализiranог подручја. Предузећа за путеве у извршавању ових обимних задатака, узимајући у обзир и послове редовног одржавања путева, била су основни носиоци те активности. Ово им је свакако омогућено, пре свега, тиме што су се у међувремену солидно опремили, како стручним кадровима, тако и неопходном савременом механизацијом. Из тога следи и закључак да смо данас добили једну солидну организацију чија је егзистенција искључиво везана за путну мрежу која јој је дата на управљање и старање о њеном унапређењу. Са даљим развојем и усавршавањем ових радних организација, оне ће свакако постати још способније за извршавање својих основних функција и задатака ради којих су и основане.

При сагледавању остварених резултата на унапређењу путева у овој години треба посебно истаћи веома вели-

ку активност Савета корисника путева као друштвеног органа, у домену својих компетенција.

За обављене радове у оквиру благовремено донетих програма од стране Савета корисника путева, чиме су по ред редовног одржавања обухваћени и задаци на пословима новоградње и већих реконструкција, знатан допринос учињен је од стране специјализованих грађевинских предузећа. У укупном обиму радова на новоградњи и реконструкцији путева ова предузећа су учествовала са 61%. Њихова активност посебно је испољена на путној мрежи где су обављани радови већег обима као што је, подручје Предузећа за путеве „Зајечар“, „Т. Ужице“ и „Пут“ Приштина. Ова чињеница свакако показује да се коришћење грађевинских капацитета у овој области реално усмерава чиме се истовремено демантују и често недокументовани приговори о монополском положају предузећа за путеве у оквиру извршавања својих основних задатака на путевима.

Реконструкција и новоградња путева

Остварени обим радова по врсти количини, категорији путева, појединачно и у укупној вредности за подручје СР Србије и посебно по аутономним подручјима у 1968. години, приказан је на приложеним табелама бр. 1. до 4.

1. Обнова асфалтних коловоза	163,3	31.010	30.770	240	1.680	118.354	116.674	1.680	8.028	8.028
2. Текуће одржавање		69.676	68.236	1.240					48.880	48.880
3. Тек. одржав. у зим. периоду		17.668	17.668	—					13.351	13.351
V УКУПНО (од I до IV) км м'	1.033 2.139	833.524	309.844	134.894	15.856	83.741	91.340	21.161	176.688	176.688
РЕКАПИТУЛАЦИЈА Новоградња и реконструкција путева (a+b+c)	1.003,0	629.590	162.420	128.969	8.230	42.582	91.340	21.161	174.888	174.888
a) I ред	218,8	250.014	46.687	8.420	8.230	42.582	5.040	19.650	119.405	119.405
б) II ред	372,9	240.488	69.057	52.015	—	—	82.200	591	36.725	36.725
ц) III ред	411,3	139.088	46.676	68.534	—	—	4.200	920	18.758	18.758
Мостови м'	2.139	62.421	12.491	4.245	6.808	37.077	—	—	1.800	1.800
Остали радови	—	23.159	18.259	—	818	4.082	4.082	—	—	—
Свега (1+2+3)		715.170	193.170	133.214	15.856	83.741	91.340	21.161	176.688	176.688
Структура средстава у		100%	27%	19%	2%	11%	13%	3%	25%	25%
Одржавање		118.354	116.674	1.680	—	—	—	—	—	—
Укупно (4+6) км м'	1003 2139	833.524	309.844	134.844	15.856	83.741	91.340	21.161	176.688	176.688

Табела бр. 2.
ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II, и III РЕДА У
У 1968. години на територији СР Србије ван аутономних покрајина

врста радова	Вредност обављених радова и извори фин. средстава						
	Количина км	Укупна вредност предузећа за путеве	Средства комуна	Републ. буџет	Буџет СФРЈ	Средства привреде	ЈНА Кредити
I НОВОГРАДЊА —							
УКУПНО (1+2)	—	117.396	7.575	4.281	6.558	37.162	55.300
1. Путеве са савр. коловозом	км						
Свега	51,0 67	77.562	2.506	36	2.250	12.750	55.300
— I реда	—	15.000	—	—	2.250	12.750	—
— II реда	40,0	61.219	2.119	—	—	—	—
— III реда	11,0	1.343	387	36	—	55.300	3.800
2. Мостови и др. објекти	671	39.834	5.069	4.245	4.308	24.412	920
II РЕКОНСТРУКЦИЈА —							
УКУПНО	км	612,0					
(1+2)	м	558,3	329.546	122.733	59.252	35.540	17.221
1. Путеве са савр. колов.							
Свега	612,0	324.054	117.241	59.252		35.540	17.241
— I реда	152,8	158.647	44.817	5.360		5.040	16.650
— II реда	202,6	102.112	47.512	19.709		26.300	591
— III реда	256,6	63.295	24.912	34.183		4.000	8.000
2. Мостови и др. објекти	558,3	5.492	5.492				
III ОСТАЛИ РАДОВИ							
(пројект, експор. и др.)	—	7.267	7.267				
IV ОДРЖАВАЊЕ ПУ-							
ТЕВА — УКУПНО							

— у 000 дин. —

Табела бр. 3

ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II и III РЕДА У 1968. Г
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

врста радова	Количина км у м ¹	вредност обављених радова и извори фин. средстава				
		Укупна вредност	Средства предузећа за путеве	Средства комуна	Републ. буџет	У ТОМЕ
					Буџет СФРЈ	Средства привреде
						ЈНА
						Кредити
Изградња и рекон- струкција путева (a+b+c)	255,0	145.668	40.024	64.377		41.267
I ред	11,0	6.800				
II ред	115,3	70.657				
III ред	128,7	68.211				
Мостови		1.930	1.930			
Остали радови (екс- пропр. пројектовање и др.)		5.252	5.252			
Свега (1+2+3)		152.850	47.206	64.377		
Структура средстава у %		100%	31%	42%		
Одржавање		43.888	43.888			
Укупно (4+6) км.	255,0	196.738	91.094	64.377		41.267

Табела бр. 4

ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II и III РЕДА У 1968. Г

на територији АПК и М

(у 000 дин.)

ВРСТА РАДОВА	Количина км	вредност обављених радова и извори фин. средстава							
		у томе							
		Укупна вредност	Средства предузета за путеве	Средства комуна	Републ. буџет	Буџет СФРЈ	Средства привреде	ЈНА	Кредити
Новоградња и рекон-									
струкција путева									
(а+б+ц)	106,1	81.307	2.620	3.120	5.980	29.832	500	3.000	36.255
а) I ред	77,9	69.567			5.980	29.832	500	3.000	30.755
б) II ред	12,2	6.500		500					5.500
ц) III ред	16,0	5.240	2.620	2.620					
Мостови	м ¹ 650	15.165			2.500	12.665			
Остали радови									
(пројек. и експр.)		10.640	5.740	818	4.082				
Свега (1+2+3)		107.112	8.360	3.938	12.562	42.497	500	3.000	36.255
става у %		100%	7,8	3,7	11,7	39,7	0,4	2,8	33,9
Структура сред-									
Одржавање									
		5.560	5.280	280					
км	106,1			4.218	12.562	42.497	500	3.000	36.255
м ¹	650	112.672	13.640						
Укупно (4+6)									

Осим тога, на посебним прилозима дат је предлог радова и вредности по свим објектима у оквиру територије сваког предузећа. На тај начин обухваћени су сви радови на путевима, а то значи они, који су извршени непосредно од стране предузећа за путеве, као и радови извршени од стране специјализованих грађевинских предузећа и ЈНА. Према томе, сагледан је и укупан обим ангажованих финансиских средстава за путеве I, II и III реда у овој години по свим категоријама радова на реконструкцији, новоградњи и одржавању путева.

Према овим подацима у 1968. години за потребе путева, на територији СР Србије, а то значи за реконструкцију, новоградњу и одржавање путева и објеката на путној мрежи, ангажовано је укупно 833,5 милиона динара, или више него у 1967. години 48%. Новоградњом, реконструкцијом и модернизацијом добијено је укупно 1003 км. путева са савременим коловозом и то: 218,8 км. I реда, 372,9 км. II реда и 411,3 км. III реда. Исто тако у оквиру редовног одржавања путева, извршена је обнова дотрајалих асвалтних коловоза на дужини од укупно 163 км.

При анализирању ових веома позитивних резултата на унапређењу путне привреде у овој години, треба посебно указати на структуру ангажованих финансиских средстава по изворима, чиме се истовремено илуструју и напори одређених фактора за што брже елиминисање заосталости путне привреде појединих подручја. У наведеном укупном износу финансиских средстава ангажованих за потребе путева од 833,5 милиона динара за новоградњу и реконструкцију путева, мостова и других објеката, исаказан је износ од 715,1 милиона динара. Структура ових средстава према њиховим изворима је следећа: 27% чине средства предузећа за путеве из редовних прописаних извора, или 63% од укупних ових средстава, пошто је 37% ангажовано за одржава-

ње путева I, II и III реда; 19% су средства комуна; 2% средства Републичког буџета на име обавезног учешћа у изградњи одређених објеката а са истом наменом и 11% средстава Савезног буџета (претежно за изградњу континенталног дела Јадранског пута); затим, 13% непосредно заинтересоване привреде; 3% средства ЈНА и најзад, 25 кредитна средства.

У овој години општинске скупштине су у сарадњи са предузећима за путеве и саветима корисника путева успеле да на својим подручјима обезбеде знатно веће износе учешћа за потребе реконструкције путева, него у 1967. години. Свакако да ова иницијатива није била подједнако интензивна на свим подручјима, у чему су одређених слабости имале и организације непосредно заинтересоване за унапређење путева. Али у целини узевши, та активност је пружила изванредне резултате у мобилизацији одређених средстава за путеве и то без обавезе враћања од стране предузећа за путеве из редовних извора, што има посебног утицаја на општи ниво средстава намењених за одржавање и реконструкцију путне мреже овога подручја.

Непосредно заинтересована привреда своје учешће је најчешће реализовала преко територијалних комуна. Међутим, неке радне организације као на пример: Рударско-топионичарски базен Бор и друге, своја средства су у сарадњи са предузећима за путеве непосредно ангажовала на одређене путне правце. Таква финансиска средства по свом обиму, као што је наведено, чине веома знатан износ — 91,3 милиона динара, или 13% од укупних средстава ангажованих у ове сврхе.

Посебно исказана кредитна средства у структури финансирања грађења и реконструкције путева од 176,7 милиона динара, или 25%, састоје се, пре свега, од удружених средстава из редовних извора (15%) за довршавање два путна правца — Параћин — За-

Јакар и Златиборски пут, затим, посебни кредити обезбеђени Предузећу за путеве „Пут“ Приштина из неангажованих средстава бившег покрајинског инвестиционог фонда, и најзад, кредити непосредно заинтересоване привреде неких подручја као и извођача радова. Сва ова кредитна средства обезбеђена су углавном уз веома повољне услове враћања — рок отплате 10 година са 1% до 2% каматне стопе. У мањем обиму ангажовани су и краткорочни банкарски кредити са релативно неповољном уобичајеном каматном стопом од 6—8%.

При анализирању свих ових могућих извора финансиских средства ангажовања за путеве, треба напомену-

ти још и то да су нека предузећа за путеве у овој години обавила већи обим радова него што су то дозвољавале финансиске могућности. У ову сврху коришћена су туђа средства и на тај начин створене одговарајуће обавезе. Из тих разлога, при утврђивању средстава за програме наредне године, ова се чињеница мора узети у обзир.

Ангажовање средстава за грађење и реконструкцију путева, према њиховом привредном значају дефинисаном одређеним категоријама и добијени резултати изражени у километрима појединих категорија путева за целу територију СР Србије, у 1968 години показују следеће односе:

Врста радова и кат. путева	Укупно кол.			
	км.	% учешће	у 000 дин.	учешће
Иширавања и реконстр. путева укупно	1.003	100%	629.590	100%
I ред	218,8	21,8%	250.014	40%
II ред	372,9	37,1%	249.488	38%
III ред	411,3	41,1%	139.088	22%

Једно што се из наведених података јасно види јесте увек се у путној привреди оних подручја највише средстава ангажује за путеве I реда (40%), затим, II реда (38%), а најмање за путеве III реда (22%), мада је у овој категорији реконструкцијом добијено највише путева за изазременим коловозом — 411,3 км или 41,1% од укупно изграђених и реконструисаних путева на овом подручју. Међутим, треба имати у виду да је овај резултат трошкова грађења и оних радова који се изводе на реконструкцији путева III реда, што је изразито у просечној цени по једном километру од 33 милиона старих динара. Значајни обим радова на путевима I реда обављан је на подручјима где се налазили експлоативни део Јадранског мора. Радови на путевима II и III реда обављани су сразмерно на свим подручјима.

У погледу квалитета радова, посебно у домену реконструкције путева, треба истаћи да се данас напушта систем ткзв. површинских обрада које су се састојале углавном у поравнавању путева са туђаничким коловозима и прекривању тањим слојем асвалта. Јасно је да су такви путеви, под притиском данашњег саобраћаја и употребе тешких теретних возила, морали врло брзо пропадати. Ради тога, данашње реконструкције увек се изводе са ојачањем доњег строја пута, реконструкцијом осталих елемената и стављањем газећих површина димензија трајнијег века, према постојећој и оцењеној фреквенцији и сагледаном саобраћајном оптерећењу у перспективи.

Паралелно са активношћу на грађењу и реконструкцији путева у овој години поклоњена је и одређена пажња изградњи мостова, како оних које је требало заменити ради дотрајалости,

тако и оних који су по својим димензијама представљали уско грло на појединим правцима, а тиме истовремено доводили у питање и безбедност саобраћаја. Пошто су вредности мостова, нарочито мањих распона, исказани заједно у вредности путева, то је у анализираним прегледима (табела бр. 1) исказана само делимична вредност мостова од 2.139 дуж. метара са укупном 12,5 милиона динара.

При анализи обављених радова по предузећима за путеве, уочљива је појава великог броја градилишта, односно великог броја путева на којима је у току прошле године рађено. Ова чињеница упућује на закључак да се у таквим условима не може обезбедити рационално ангажовање радне снаге и механизације, што би у крајњем случају требало неповољно да се одрази и на коначни резултат пословања предузећа.

При сагледавању овога проблема треба имати у виду два момента. Прво, велики број градилишта не значи да се увек ради о реконструкцији појединих изолованих деоница пута, које међусобно не чине одређену целину. Напротив, то су најчешће деонице са којима се завршавају реконструкције појединих путних праваца, или је у питању одпочињање радова на појединим путевима. Други моменат у сагледавању ове проблематике, изражен је у чињеници да постојећи начин финансирања реконструкције путева, условљава отварање већег броја градилишта. Као што се из анализе извора ангажованих средстава у 1938. години види, учешће комуна и непосредно заинтересоване привреде са својим финансиским средствима је изванредно значајно. Та учешћа у финансирању најчешће прате и захтеви за реконструкцију одређених деоница пута. Према томе, предузећа за путеве налазећи се у оваквом положају оцењују конкретну ситуацију и изналазе најоптималнија решења, водећи рачуна, с једне стране, о што рацио-

налнијем и економичнијем коришћењу својих капацитета, а са друге стране, настоје да се ангажовањем што већег обима средстава истовремено модернизују што брже и што више километар пута.

Из ових разлога, једнострано сагледавање и оцењивање овога проблема најчешће доводи и до погрешних и једностранних закључака. У крајњем случају предузећа за путеве би могла своју активност свести у оквире средстава добијених из редовних извора, што би знатно смањило обим радова на путевима. Међутим, сасвим је сигурно да би оваква оријентација са гледишта реалних потреба што бржег унапређења путне мреже овога подручја, била погрешна и штетна.

Текуће одржавање путева

На име текућег одржавања путева I, II и III реда обухватајући тиме обим ву дотрајалих асфалтних коловоза, као и трошкове текућег одржавања путева зимском периоду, предузећа за путеве су у 1968. години ангажовала 116,7 милиона динара, или 37% од укупних средстава која се акумулирају по редовним изворима. У односу на прошлу годину, средства за одржавање путева су реално нешто нижа, с обзиром на све већи пораст путева са савременим коловозом, тако да у првим годинама њихове експлоатације нису потребна већа средства за текуће одржавање.

При разматрању одржавања путева изузетно у зимском периоду 1968/69. године треба посебно нагласити да предузећа за путеве чинила изузетна напоре. О томе и постигнутим резултатима у овом погледу, дате су веома позитивне оцене од стране корисника путева.

Међутим, у току ове зиме услед изузетно снажног дејства мраза, чиме и дејство тешких друмских моторних возила дошло до већег изражаја, штетна мрежа је претрпела таква оште-

нива, да ће за отклањање ових последица требати више времена уз ангаžовање и знатних материјалних средстава.

Следидавање остварених резултата на територији СР Србије и појединачно на аутономним подручјима у 1967. а посебно у 1968. години у односу на претходне две године, показује следећи преглед:

Извршени радови у км (изградња и реконструкција)	Укупно СРС км	У т о м е		
		Уже подучје СРС	АПВ	АПКМ
извршено 1965	278	185	75	18
извршено 1966	477	229	210	38
извршено 1967	780	351	310	85
извршено 1968	1.003	663	245	95
Индекси				
1966/65	170	123	290	210
1967/66	163	156	150	223
1968/67	128	190	79	112
1968/65	360	358	326	510

Изванредан преглед реконструкције и нове изградње путева

Изванредно већи пораст у 1968. години извршених је на територији СР Србије ван аутономних покрајина, и то у односу на 1967. годину показује индекс 190.

Поредиком разматрања и оцењивања изванредних резултата у 1967. а а посебно у 1968. години на територији СР Србије, може се извести један општи закључак који би се резиме састојао у следећем, да је нова организација привредних у путној привреди, након доношења Основног закона о јавним предузећима и стварања услова за трајанско финансирање у овој делатности, дала изванредне резултате. На тај начин извршена је и исправност концепције и реализацију ове делатности у оквиру нашег економско-друштвеног система. У оквиру напора који се извршавају у новим условима на уна-

Из овог упоредног прегледа, пре свега, веома је уочљива разлика у темпу изградње и реконструкције путева 1967. и 1968. године у односу на претходне две године. Тај пораст посебно је изражен на територији АПКМ (индекс 510), док је на територији СР Србије ван аутономних покрајина и на територији АП Војводине на приближно истом нивоу, али такође, са знатним порастом (индекс 538 и 326).

пређењу путне привреде овога подручја, посебно треба истаћи изванредну активност предузећа за путеве и Савета корисника путева на спровођењу максималне мобилизације финансијских средстава, ангажујући првенствено непосредно заинтересоване факторе (комуне и привреду) у складу са њиховим интересом и реалним могућностима. Ту акцију било је могуће успешно спровести само благодарећи усвојеним принципима о усмеравању средстава намењених за путеве на једном ширем фронту.

За даљи развој и унапређење путне привреде, као и унапређење радних организација којима су ова друштвена средства дата на управљање и привредно искоришћавање, свакако је неопходан један дужи стабилизациони период. Позната је чињеница да ова делатност трпи знатне штете због че-

Табела 1

ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II И III РЕДА У 1968.
ПРЕД. ЗА ПУТЕВЕ „БЕОГРАД“ — БЕОГРАД
— у 000 дин. —

Број и ред пута	врста радова	количина у км.	Вредност обављених радова и извори фин. средстава				
			у томе:				
			укупна	комуна	привреде		
I РЕКОНСТРУКЦИЈА							
— УКУПНО (1+2)			85.790	43.518	29.972	4.300	8.000
1. Путеви са савр. колов. (а+б+ц)			2.060	82.837	40.565	29.972	8.000
а) I ред			37,1	20.201	13.901	2.000	4.300
4/I	Топола — Сараново	6,0	2.365	2.365			
11/I	Девијац на ауто-путу		398	395			
16/I	Пожаревац — Мајданпек	31,1	17.438	11.138	2.000	4.300	
б) II ред			51,7	33.776	14.976	10.800	8.000
100/II	Пожаревац — Градиште	22,0	14.576	4.576	2.000		8.000
100/II	Думча — Скепа	20,0	12.000	7.000	5.000		
127/II	Завлака — Крупац	6,5	3.000	1.500	1.500		
103/II	Породин — Жабари — Пожаревац		3.800	1.500	2.300		
105/II	Петровац — Л. Воде	3,2	400	400	—		
ц) II ред			117,3	28.860	11.688	17.172	
222/III	Богатић — Глушци	5,0	2.300	345	1.955		
218/III	Боговођа — Мионица	6,0	490	490	—		
311/III	Чечарски пут — Славков.	7,0	241	241	—		
215/III	Аранђеловац — Ранилов	10,6	3.485	1.743	1.742		
217/III	Дивци — Мионица	8,0	660	330	330		
313/III	Лазаревац — Петка	4,5	521	261	260		
303/III	Тржић — Жеравија	4,0	400	200	200		

Пут за село Водањ	220	—	220	220
214/III Вел. Плана — Покајница	512	—	512	512
Петаљ — Водањ	520	260	260	260
206/III Космај — Корачица	234	234	234	234
212/III Азања — Селевац	3.200	1.800	1.800	1.400
214/III Покајница — Марковац	2.880	—	—	2.880
258/III Салаковац — Братинац	1.500	—	—	1.500
211/III Младеновац — Дубана	550	550	550	550
Дубаона — Шепшин	350	350	350	350
Кружни пут за Букуљу	400	400	400	400
Пик — Гроцка	16	—	—	16
Улице у Смедереву	649	—	—	649
Улице у Аранђеловцу	1.100	—	—	1.100
2. Мостови:	2.953	2.953	2.953	2.953
100/II На км 15+200 над- вожњак 3=26,70	363	363	363	363
100/II На км 21+572	176	176	176	176
мост 3—13,80	284	284	284	284
Водањ надвожњак 3—25,50	502	502	502	502
16/I „Железник“ мост Л=31,50	545	545	545	545
16/I „Бродица“ мост Л=33,00	704	704	704	704
Мост на Јасеници Л=59,80	139	139	139	139
„Чекић“ мост Л=1	240	240	240	240
„Партизани“ мост	240	240	240	240
(наставак на следећој страни)				

(наставак са претходне стране)

II ОСТАЛИ РАДОВИ		2.219	2.219	2.219
III ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА (a+b+c)		25.011	24.771	240
a) Обнова асфалтног коловоза	41	8.511	8.271	240
b) Текуће одржавање		13.000	13.000	
c) Текуће одрж. у зимском периоду		3.500	3.500	
УКУПНО I+II+III		113.020	70.508	30.212
			4.300	8.000

Табела бр. 2

 ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II и III
РЕДА У 1968. ГОДИНИ

Предузеће за путеве „Крагујевац” — Крагујевац

— у 000 дин. —

Врста радова и путни правци	Количина км у м	Укупна вредност	Средства предузећа за путеве	Средства комуна
2	3	4	5	6
I Реконструкција путев са савременим коловозом (a+b+c)	114,3	33.683	20.551	13.132
a) путеви I реда				
Надвожњак код Параћина	1,4	386	306	80
Вагданска петља	1,0	760	250	510
Вранешки-Подунавци	1,6	500	400	100
Попина Река-Трстеник	1,6	400	320	80
Свега I ред	5,6	2.046	1.276	770
b) Путеви II реда				
Крушевац—Разбојна	5,7	2.550	1.785	765
Рековац—Белушић	2,2	656	536	120
Свилајнац—Жабаре	4,6	1.832	1.282	550
Марковац—Рековац	3,1	708	300	408
Деспотовац—Дворинште	7,1	1.800	1.260	540
Разбојна—Брус	4,8	2.010	1.407	603
Мрчајевици—Равни Гај	3,5	3.900	2.730	1.170
Равни Гај—Краљево	14,0	4.360	3.052	1.308
Свега II реда	45,0	17.816	12.352	5.464
c) Путеви III реда				
Валда—Ресавска Пећина	6,7	618	438	180
Гивале—Јовац	6,0	1.274	637	637
Видварин—Својиново	5,0	800	300	500
Врњачка Бања—Гоч	10,0	1.350	675	675
Крушевац—Александровац	1,6	1.000	500	500
Александровац—Грчак	0,6	130	80	50
Попина—Митрово Поље	1,5	277	139	138
Крушевац—Јастребац	5,3	2.000	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6
254/III	Каоник—Рибарска Бања	6,6	1.415	708	707
251/III	Светозарево—Течић	5,0	981	491	490
256/III	Церовац—Рача	9,6	2.330	1.165	1.165
284/III	Крагујевац—Љуљаци	2,5	620	310	310
	Аутопут—Ђуприја	0,5	476	210	266
252/III	Милутовац—Пољана	2,0	400	120	280
	Прилаз у Ђићевац и за Жупу на пут бр. 5	0,8	150	150	—
	Свега — реда	63,7	13.821	6.923	6.898
II Одржавање (1+2)			6.547	6.547	—
1.	Текуће одржавање		4.879	4.879	—
2.	Текуће одржавање у зимском периоду		1.668	1.668	—
УКУПНО I—II			40.230	27.098	13.132

стих реорганизација које поред позитивних резултата, веома често доносе и негативне последице.

На ове чињенице указујемо ради тога, што је од усвојених нових прописа о путној привреди протекло тек година и по дана, а већ се дискутује о предлозима измена и то оних одредаба у прописима које могу да доведу у питање основне поставке на којима се

заснива читав данашњи систем управљања овим друштвеним средствима. Остварени резултати на унапређењу путева су несумњиво позитивна потврда да су у постојећем систему изнађени реална решења и да даљње напоре треба усмеравати само на продубљивање већ усвојених и озакоњених принципа.

ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II И III РЕДА У 1963. Г.
— Предузеће за путеве „Т. Ужиче“. — Т. Ужиче. —

		(у 000 дина.)									
		Вредност обављених радова и извори фин. средстава									
		У ТОМЕ									
Број и кат. пута	ВРСТА РАДОВА	Количина км	Укупна вредност	Средства предузећа за путеве	Средства комуне	Републ. буџет	Буџет СФРЈ	привреде Средства	ЈНА	Кредити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. НОВОГРАДЊА —											
	Укупно (1+2)	—	17.800	500	2.250	12.750	2.300				
	1. Путеве — свега	24,4	15.500		2.250	12.750	500				
2/I	Шпиљани — Рибарићи 30% (радови у току)										
	(Јадранска магистрала)	2,2	15.000		2.250	12.750					
118/II	Михајловица — Јабука										
	— започети радови	2,4	500								
	2. Мостови — свега	152,6	2.300	500							1.800
12/I	Армир. бетон. мост код Ражана	27,6	500								
15/I	Армир. бетон. мост Н/Л у Пријеполу	125,0	1.800		500						
	II РЕКОНСТРУКЦИЈА										
	— УКУПНО	91,9	60.416	25.325	3.950	—	1.000	16.941	13.200		

(наставак на следећој страни)

(наставак са претходне стране)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Путеви:										
5/I	Даворје — Сењак		0,7		150	100	50	—		
11/I	Рашка — Лепосавић		26,0		17.050	700				
15/I	Палисад — Јокина Ђуприја		10,0		10.000	10.000	(радови у току — 50%)		16.350	
15/I	Коловрат — Врело		10,0		13.200					13.200
111/II	Кадифаџа — Заглавак		4,0		3.657	2.000	66		1.000	591
116/II	Ариље — Ивањица		3,0		2.114	2.000	114			
117/II	Чачак — Гуча		10,7		2.055	1.600	455			
118/II	Штаваљ — Брњица		5,5		7.000	6.300	700			
1/II	Т. Ужице — Косјерић		2,0		400	200	200			
7/II	Краљево — Каменица		12,0		2.890	1.625	1.265			
4/II	Доња Врбава — Неваде		8,0		1.900	800	1.100			
III ОСТАЛИ РАДОВИ				1.000		1.000	—			
(пројектовање, експропријација и др.)										
IV ОДРЖАВАЊЕ —										
— УКУПНО (1+2+3)				13.148	12.032	1.116				
1.	Обнова асфалтних коловоза		9,0		732	732				
2.	Текуће одржавање		—		9.116	8.000	1.116			
3.	Текуће одржавање у зимском периоду		—		3.300	3.300	—			
УКУПНО (од I до IV)				92.396	38.857	5.066	2.250	12.750	1.000	16.941
										15.500

Вредност обављених радова и извори фин. средстава

Број и кат. пута	Врста радова	Количина км	Укупна вредност	У томе							Кредити	
				Средства предузећа за путеве	Средства комунал. Републ.	буџет Републ.	Буџет Средства привреде	УНГ	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I НОВОГРАДЦА ПУТЕВА — УКУПНО												
		34,0	58.600	—	—	—	—	55.300	—	3.300		
00/II	Брана — Д. Милановац — Голубац	34,0	58.600	—	—	—	—	55.300	—	3.300		
II РЕКОНСТРУКЦИЈА — УКУПНО												
		132,4	125.870	13.330	8.720			30.240		73.80		
Путеви са савременим коловозом:												
5/I	Криви Вир — Селиште — Зајечар	48,4	85.580	12.000	—	—	—	—	—	73.580		
16/I	Б. граница — Неготин — Милошева кула — Мајданпек	5,5	1.620	440	440	—	—	740				
05/II	Жагубица — Бор — Селиште	14,0	17.000	—	—	—	—	17.000	—	—		
06/II	М. Кула — Зајечар — Бор	12,0	8.300	—	—	—	—	8.300	—	—		
20/II	Бољевац — Илино — Б. Бања	4,0	800	400	400							
21/II	Сокобања — Књажевац — Пирот	7,0	1.050	490	560							

(наставак на следећој страни)

(наставак са претходне стране)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62/III	Вельово — Тамнић — Брачевац									
65/III	Зајечар — Метовница — Брестовац	5,0	900	—	900					
67/III	Б. Бања — Бољевац — Књажевац	15,0	2.170	—	2.170					
72/III	Јеловик — Извор — Периш	14,5	1.950	—	2.250			700		
09/III	Прахово — Самариновац	2,0	3.000							
III	ОСТАЛИ РАДОВИ	5,0	3.500	—	3.000			3.500	—	
	(прој. екс.)									
IV	ОДРЖАВАЊЕ —		1.500	1.500						
	УКУПНО									
	(1+2+3)	6.857	6.857							
	1. Обнова									
	асфалт. кол.	14,0								
	2. Текуће одр-		1.610							
	жавање									
	3. Текуће одржава-	4.047	4.047							
	ње у зимском									
	периоду	1.200	1.200							
V	УКУПНО									
	(од I до IV)	166,4	192.827	21.687			8.720	—	85.540	76.880

Табела бр. 5.

ПРЕГЛЕД

обављених радова на путевима I, II и III реда у 1968. г.

— Предузеће за путеве „Ниш“ — Ниш —

број и кат. пута	врста радова	Количин- а у км	Вредност обављених радова и извори фин, средстава			
			у томе			
			укупна вредност	предузеће	комуна	
1	2	3	4	5	6	7
	НОВОГРАДЊА—УКУПНО (1+2)		8.476	7.075	481	920
	1. Путеви	17,0	3.462	2.506	36	920
125/II	Радовница—Црна Река	3,0	639	639		920
122/II	Вражи камен—Трговиште	3,0	1.480	1.480		
123/III	Прешево—Гњилане	5,0	1.204	288		916
124/III	Големо Село—Ветереница	6,	139	99	36	4
	2. Мостови и др. објекти: м ¹	520	5.014	4.569	445	
Дизањење моста на Ј. Морави						
на путу 125/II код Ристовца Л=			106	136	136	
Бетонски мост на путу 122/II						
код Босилграда Л=			27	404	404	
Бетонски мост на путу 122/II						
код Рибарце—граница НРБ Л=			25	460	460	
Челично бетонски мост (спрегнута						
инструкција) на путу 123/II у						
Васотинцу Л=			68	750	350	400
Бетонско-монтажни мост на путу						
123 (а) II на Черничком потоку			15	180	180	
код Песковца						
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II Црна Трава—Водојажа Л=			8,50	80	80	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II Црна Трава—Водојажа Л=			5,40	51	51	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II Црна Трава—Водојажа Л=			5	74	47	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II Црна Трава—Водојажа Л=			5,50	52	52	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II код Доње Трнице Л=			21	300	300	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 II Прешево—Гњилане Л=			5,50	50	50	
Бетонско-монтажни мост на путу						
124 III на Моравици код Бујан. Л=			28	170	170	

1	2	3	4	5	6
Бетонско-монтажни мост на путу 278/III на Ветерници Големо Се- ло-Мирошевце Л=					
		28	400	400	
Бетонско-монтажни мост на путу 278/III на Ветерници Големо-село— Мирошевце Л=					
		30	350	350	
Бетонски мост на путу 282/III у Градској код Калне Л=					
		10	150	105	45
Челично-бетонски мост на путу 334/III код Манастира Прохора Пчињског Л=					
		32	34	34	
Бетонски надвожњак на ауто-путу 1/I код Српске куће					
		25	250	250	
Бетонски надвожњак на ауто-путу 1/I код Рајинце Л=					
		25	250	250	
Бетонски надвожњак на ауто-путу 1/I код Рајинце Л=					
		25	250	250	
Бетонски надвожњак на ауто-путу 1/I код Миратоваца Л=					
		25	250	250	
Клизиште на путу 1/I на путу код Предејана					
			400	400	
II РЕКОНСТРУКЦИЈА (УКУПНО 1+2)			22.133	18.323	3.810
1. Путеви са савр. кол.			55,6	19.044	15.234
					3.810
17/I Сврљиг—Ниш (с. Малча—Ниш)					
		9,0	3.300	1.700	1.600
17/I Прокупље—Куршумлија					
		5,5	5.200	4.700	500
121/II Алексинац—С. Бања					
		3,0	450	450	—
123a/II Бојник—Лесковац					
		13,6	5.500	4.500	1.000
125/II Давидовац—Ристовац — желез. станица					
		2,0	514	414	100
125/II Пролаз кроз Трговиште					
		1,0	225	225	
123/II Пргла, кроз Лебане					
		1,0	250	200	50
1/I Петља код Прешева					
		0,5	100	100	
125/II Бујановац—Гњилане (а бај. слој.)					
		4,0	535	535	
122/II Ц. Трава-Водожажа (туц. застар)					
		10,0	970	970	
III Б. Паланка—Бабушница					
		6,0	2.000	1.440	560
2. Мостови		358	3.089	3.089	
Довршење моста у Соко Бањи м ¹					
		26	66	66	
" " на путу III ред. код Г. Хана					
		24	203	203	

	2	3	4	5	6	7
(наставка са претходне стране)						
"	"	Ниш—Марошина	26	820	820	
"	"	III код Г. Хана	120	550	550	
"	"	Ниш—Г. Хан	22	320	320	
"	"	Г. Хан—Брестовац	140	500	500	
Остали мањи мостови			—	630	630	
III ОСТАЛИ РАДОВИ —						
УКУПНО				2.168	2.168	
(пројек. експропр. и др.)						
IV ОДРЖАВАЊЕ — УКУПНО						
(1+2+3)				16.100	16.100	
1. Обнова асвал.						
коловоза			7,0	2.600	2.600	
2. Текуће одржавање				13.500	13.500	
3. Текуће одржавање у						
зимском периоду				—	—	
V УКУПНО (од I до IV)				48.877	43.666	4.291 920

Табела бр. 7

ПРЕГЛЕД ОБАВЉЕНИХ РАДОВА НА ПУТЕВИМА I, II и III РЕДА У 1968. Г.

— ТЕРИТОРИЈА АПВ —

— у 000 дин. —

врста радова	Количина	Укупна вредност	Вредност одређених радова и извори финансијских средстава			
			у томе			
			Средства комуна	Средства		
1	2	3	4	5	6	7
I НОВОГРАДЊА И РЕКОН- СТРУКЦИЈА УКУПНО (1+2)						
I Пuteви са савр. ко- ловозом (a+b)						
		255,0	145,667			
a) Наставак започ. радова		110,1	63.101			
Брестовац—Ватин	2		1.216			
Вил. Грета—Хајдучица	6		5.670			
Сечањ—Деспотовац	4		1.848			
Обнова Црња — Јакшићево	11,5		7.212			
Викинда — Наково	2		875			
В. Бечеј—Милошево	9,5		5.049			
Албунар—Селеуш	2,8		1.096			

1	2	3	4	5	6
8	Ковин—Делиблато	2,4	867		
9	Жедник—Чантавир	9	4.104		
10	Б. Топола—Сента	4,8	2.667		
11	Бач—Опаци (девој.)	1	596		
12.	Сомбор—Бездан	1,5	796		
13	Доњи Товарник—Обреж	4,5	2.324		
14	Петроварадин—Парагово	1	57		
15	Иришки Венац—Црвени Чот	6,5	2.955		
16	Бан. Двор—Торда	2	619		
17	Панчево—Ковачица	3	368		
18	Б. Брестовац—Панчево — Јабука	2	1.318		
19	Ором—Габрић	2	599		
20	Руменка—Кисач	4,3	2.370		
21	Крчедин—Бешка—Марадик	9,3	3.037		
22	Ст. Пазова—Голубинци		123		
23	Ср. Митровица—Вел. Радинци	1.4	3.800		
24	Кикинда—Мокрин		65		
25	Силбаш—Б. Паланка	10	5.034		
26.	Руски Крстур—Кула		105		
27	Бач—Бођани	6		2.834	
28	Понт. мост у Ср. Митровици			500	
29	Ср. Митровица—Лежигир	7,6		4.801	
30	Ср. Рача—Кузмин			31	
31	Шид—Илок			28	
32	Инђија—Путинци			138	
б)	Нови Радови	144,9	82.566		
	Ковачица—Идвор	6,5	4.000		
1	Ковачица—Идвор	6,5	4.000		
2	Црна Бара—Гај	6,7	2.898		
3	Хајдучица—Конак	5	3.400		
4	Опаци—Срп. Милетић	5,5	3.844		
5	Обреж—Купиново	7	5.859		
6	Босут—Кузмин	2	1.680		
7	Шид—Илок	6	4.624		
8	ж. ст. С. Деспотовац—Ботош	6	2.700		
9	Свилојево—Сента	4	2.000		
10	Делиблато—Мраморак	4,3	1.750		
11	Јерменовци—Барице	4	2.372		
13	Сомбор—Бајмок	10	9.717		
14	14 Госпођинци—Жабалъ	4	2.200		
15	Ср. Митровица—Јарак	10,5	2.851		
16	Ср. Митровица—Лаћарак	2,2	1.329		
17	Сечањ—Бока	2,5	2.400		
18	Крајишник—Сутјеска	2	1.000		
19	Војвода—Степа — веза са 149	2	1.250		

1	2	3	4	5	6	7
30	Иланца—Добрица		5,1	2.907		
31	Силбаш—Ба. Маглић		2,6	1.871		
32	Деспотово—Пивнице		2	1.000		
33	Остојићево—Падеј		7	3.500		
34	Падеј—Иђош		7	3.500		
35	Б. Тополра—Пачир и Б. То- пола—Бајша		5	3.000		
36	Ст. Пазова—Ст. Бановци		4	2.000		
37	Срп. Милетић—Богојево		6	3.274		
38	Н. Кнежевац—Рабе		4	2.240		
39	Надаљ—Турија		6	3.200		
40	Бечej—Радичевићево		2	1.200		
41	Чонопља—Кљајићево		2	1.000		
	2. Мостови		1.930			
	II ОСТАЛИ РАДОВИ (пројек. експропр. и др.)			5.252		
	III ОДРЖАВАЊЕ (1+2+3)		43.888	43.888		
	1. Обнова асфалтних коловоза	91	17.558	17.558		
	2. Текуће одржавање		21.830	21.830		
	3. Тек. одрж. у зим. периоду		4.500	4.500		
	IV УКУПНО (од до III)		196.737	64.376		41.267

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	Новоградња путева са савременим коловозом	39,5	28.875	5.600	17.075	6.200
	— I ред	—	—	—	—	—
	— II ред	23,0	20.949			
	— III ред	16,5	7.926			
II	Реконструкција путева са савременим колов.	215,5	116.793	34.424	47.302	35.067
	— I ред	11,0	6.800			
	— II ред	92,3	49.708			
	— III ред	112,2	60.285			
III	Мостови	—	1.930	1.930		
IV	Остали радови	—	5.252	5.252		
V	Сума (од 1 до 4)		152.850	47.206	64.377	41.267
VI	Структура средстава у %		100%	31%	42%	27%
VII	Одржавање		43.888	43.888		
VIII	Укупно (5+7)	255.0	196.738	91.094	64.377	41.267

IV ОДРЖАВАЊЕ — УКУПНО								
1. Текуће одржавање	5.560	5.280	280					
2. Текуће одржавање у зимском периоду	5.060	4.780	280					
500								
V УКУПНО (од I до IV)	112.672	13.640	3.400	9.298	46.579	500	3.000	36.255

ПРЕГЛЕД

обављених радова на путевима III реда у 1968.

— Дирекција за путеве града Београда —

(у 000 дин.)

врста радова	Количина км	Вредност обављених радова и извори фин. средстава			
		Укупна вредност	у томе:		Средства комуна
			Средства предуз. за пут.	4	
1	2	3	4	5	
I Реконструкција					
1. Бечмен—Петровчић	0,4	1.084	884	200	
2. Бољевац—Прогар	3,0	1.411	1.110	301	
СВЕГА I	3,4	2.495	1.994	501	
II. Текуће одржавање					
		2.250	1.000	1.250	
		4.745	2.994	1.750	

Ред. број

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР
ЗА ЧАСОПИС „ПУТ И САОБРАЋАЈ“

Ђукић Живадин, дипл. инж. Филиповић Љубомир, дипл. инж.
Брауновић Предраг, дипл. инж. Тодоровић Бранислав, дипл.
инж. Стевановић Добривоје, дипл. инж. Вучинић Вуко, дипл. инж.
Вујовић Илија, дипл. инж. Радуловић Василије, дипл. инж. Кобли-
шка Душан, дипл. инж. Јовановић Милан, дипл. инж. Томић Арса,
Стевић Душан, Ђукић Томислав и Јовановић Миодраг, дипл. инж.

Главни и одговорни уредник:

Живка Савић Београд, Кумодрашка нова 257, тел. 21-051,
21-052, 21-053

Претплату слати на текући рачун Друштва за путеве код Народне
банке 608-8-735-5

Огласе и остало слати на Друштво за путеве СР Србије, поштански
фах 453, 21-051, 21-652, 21-053

Претплата за појединце 2 Н. динара за један број. Преплата за
установе и предузећа годишње 100 Н. дин., тарифа за огласе; цела
страна у тексту 300 Н. динара; пола стране 200 Н. динара, на кори-
цама цела страна споља 500 Н. динара, унутар 350 Н. динара

Цена 2 Н. динара

Тарифа за огласе који се штампају целе године мања је за 50%.

Издавач.

Друштва за путеве Србије, Македоније и Црне Горе

Часопис излази месечно.

Штампа: Штампарско издавачко предузеће ПТТ — Београд



